

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้ามคลองกระจวน สายบ้านวังตาท้าว ม.3 ต.นายางหลัก
อ.เทพสถิต-บ้านชั้นใหญ่ ม.10 ต.ชั้นใหญ่ อ.ชั้นใหญ่ จ.ชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,219,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

.....ซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้ามคลองกระจวน สายบ้านวังตาท้าว ม.3 ต.นายางหลัก อ.เทพสถิต-
บ้านชั้นใหญ่ ม.10 ต.ชั้นใหญ่ อ.ชั้นใหญ่ จ.ชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้

.....- ต่อเติมความยาวสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร มีทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

.....ความยาวข้างละ 7.00 เมตร ตามแบบกรมการปกครองหมายเลข ท3-03

.....ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดคาคคณกรีต ตามแบบ มฐ.บจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48

.....- บ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย

.....- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เป็นเงิน 1,222,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

2. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

3. นายอศลย์ บำรุงหมู ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

4. นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

5. นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางซ่อมสร้างสะพาน คสล.
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ซ่อมแซมสะพาน คสล.ข้ามคลองกระจวน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังคาท้าว ม.3 ต.นาขางกัก อ.เทพสถิต - บ้านซับใหญ่ ม.10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ


รายละเอียด ต่อเติมความยาวสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีทางเท้าข้างละ 0.50 ม. ความยาวข้างละ 7.00 ม. ตามแบบ กรมการปกครองหมายเลข ท3-03


ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดคาคอนกรีต ตามแบบ มฐ.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2560


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานสะพาน | 950,889.64 | 1.2782 | 1,215,427.14 | |
| 2 | ป้ายโครงการ | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 3 | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,222,427.14 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 1,222,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางซ่อมสร้างสะพาน คสล.
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองกระจวน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังคาท้าว ม.3 ต.นาขางก๊ก อ.เทพสถิต - บ้านซับใหญ่ ม.10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียด ต่อเติมความยาวสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีทางเท้าข้างละ 0.50 ม. ความยาวข้างละ 7.00 ม. ตามแบบ กรมการปกครองหมายเลข ท3-03

ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดคาคอนกรีต ตามแบบ มฐ.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุถึงของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนึ่งช่องการจราจร มีทางเท้า | | | | | | | | | |
| 1 | ทางเบียงยาว 40 ม. พร้อมท่อ | 1 | เหมา | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2 | งานขุดดิน | 259 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 25,641.00 | 25,641.00 | |
| 3 | งานตัดเจาะหินปรับระดับฐานราก | 4 | จุด | - | - | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 4 | คอนกรีต โครงสร้าง | 74.00 | ลบ.ม. | 2,349.53 | 173,865.22 | 306.00 | 22,644.00 | 196,509.22 | |
| 5 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | RB Ø 9 มม. | 1.111 | ตัน | 19,810.65 | 22,009.63 | 4,100.00 | 4,555.10 | 26,564.73 | |
| | DB Ø 12 มม. | 1.300 | ตัน | 18,183.74 | 23,638.86 | 3,300.00 | 4,290.00 | 27,928.86 | |
| | DB Ø 20 มม. | 1.010 | ตัน | 21,917.76 | 22,136.94 | 2,900.00 | 2,929.00 | 25,065.94 | |
| | DB Ø 25 มม. | 4.364 | ตัน | 21,917.76 | 95,649.10 | 2,900.00 | 12,655.60 | 108,304.70 | |
| 6 | ลวดผูกเหล็ก | 195 | กก. | 60.75 | 11,823.47 | - | - | 11,823.47 | |
| 7 | ไม้แบบ | 315 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 41,895.00 | 41,895.00 | |
| 8 | ไม้แบบ (กะบาก) | 315 | ลบ.ฟ. | 401.00 | 126,315.00 | - | - | 126,315.00 | |
| 9 | ไม้อัด (อัดยาง 4 มม.) | 106 | แผ่น | 228.00 | 24,168.00 | - | - | 24,168.00 | |
| 10 | ไม้คร่า | 95 | ลบ.ฟ. | 401.00 | 38,095.00 | - | - | 38,095.00 | |
| 11 | นั่งร้านไม้ค้ำยัน Ø 6" -4.0 ม. | 630 | ตัน | 150.00 | 94,500.00 | - | - | 94,500.00 | |
| 12 | ตะปู | 63 | กก. | 39.72 | 2,502.36 | - | - | 2,502.36 | |
| 13 | งานดินถมคอสะพาน และอื่นๆ | 357 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 35,343.00 | 35,343.00 | |
| | รวมวัสดุ+ค่าแรง งานสะพาน | | | | | | | 816,656.29 | |
| 14 ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดคาคอนกรีต ตามแบบ มฐ.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48 | | | | | | | | | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 36 | ลบ.ม. | 2,349.53 | 84,583.08 | 306.00 | 11,016.00 | 95,599.08 | |
| | เหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.300 | ตัน | 21,802.96 | 6,540.89 | 4,100.00 | 1,230.00 | 7,770.89 | |
| | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 0.100 | ตัน | 19,810.75 | 1,981.08 | 4,100.00 | 410.00 | 2,391.08 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 24 | กก. | 60.75 | 1,458.00 | - | - | 1,458.00 | |
| | ทรายรองพื้น | 13 | ลบ.ม. | 501.87 | 6,524.31 | 90.00 | 1,170.00 | 7,694.31 | |
| | รวมวัสดุ+ค่าแรงงาน ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน | | | | | | | 114,913.35 | |
| 15 | ถนน คสล. หน้า 0.15 ม. เชื่อมสะพาน | 40 | ตร.ม. | 483.00 | 19,320.00 | - | - | 19,320.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมวัสดุ+ค่าแรงงาน ทั้งสิ้น | | | | | | | 950,889.64 | |

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองกระจวน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังตาท้าว ม.3 ต.นายางลัก อ.เทพสถิต - บ้านซับใหญ่ ม.10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ รายการ

1 ต่อเติมความยาวสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. มีทางเท้าข้างละ 0.50 ม.

ความยาวข้างละ 7.00 ม. ตามแบบ กรมการปกครองหมายเลข ท3-03

แล้วเสร็จ

4 บ้ายโครงการ

1.00 บ้าย

แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,222,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำนักงานท้องถิ่น

๖๖

นาย... (ชื่อผู้รับจ้าง)
นาย... (ชื่อผู้รับจ้าง)