

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง บ้านหนองไฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวแดง-บ้านหนองประจักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองวาง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 กรกฎาคม 2559
เป็นเงิน 2,657,000.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ ปร.4
 - 4.2 แบบ ปร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังยี
 - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 5.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559






ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหนองไฮเหนือ ม.3 ต.หนองบัวแดง - บ้านหนองประตู ม.14 ต.หนองวาง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 5,000.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 6.00-7.00 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 757.00 ม. โดยวางทับ ระยะ - เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,542.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,985,497.13	1.3347	2,650,043.02	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงินโอน				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันหลัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,657,533.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,657,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ .
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต ชุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหนองไฮเหนือ ม.3 ต.หนองบัวแดง - บ้านหนองประตู ม.14 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 5,000 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 6.00-7.00 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 757.00 ม. ใต้ทางเท้า ระยะ - เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,542.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานถมดินบดอัดแน่น	1,590.00	ลบ.ม.	105.84		168,285.60	1.3347	224,610.79
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	999.00	ลบ.ม.	174.64		174,465.36	1.3347	232,858.92
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	939.00	ลบ.ม.	552.45		518,750.55	1.3347	692,376.36
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	4,542.00	ตร.ม.	22.27		101,150.34	1.3347	135,005.36
	4.2 ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,542.00	ตร.ม.	215.84		980,345.28	1.3347	1,308,466.85
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	170.00	ตร.ม.	250.00		42,500.00	1.3347	56,724.75
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,985,497.13		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3347	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,650,043.02

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต จุมารัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหนองไฮเหนือ ม.3 ต.หนองบัวแดง - บ้านหนองประจักษ์ ม.14 ต.หนองวาง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ			
1	งานถมดินบดอัดแน่น	1,590.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	999.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	939.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
4.1	Prime Coat	4,542.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4.2	ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,542.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานตีเส้นจราจร			
5.1	สีเทอร์โมพลาสติก	170.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,657,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิมุต์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธา