

กำหนดราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี


สถานที่ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี (อาคาร 011-60-00023)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	382,599.00	1.3056	499,521.25	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสองส่วางเป็นเงินทั้งสิ้น			499,521.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธาน

(นายสมาน สงkok)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนม ผ่องชำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.



กรรมการ

(จัตราฤกษ์ กงกรณ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี  
ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี


สถานที่ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี (อาคาร 011-60-00023)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟไฮเบย์ LED 200W	24	ชุด	11,250.00	270,000.00	1,200.00	28,800.00	298,800.00	
2	คอนซูเมอร์ยูนิต 1เฟส 2สาย 63a 10 ช่อง	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
3	สายไฟ THW 2.5 sq.mm	9	ม้วน	815.00	7,335.00	700.00	6,300.00	13,635.00	
4	สายไฟ VCT 2x2.5 sq.mm	4	ม้วน	4,010.00	16,040.00	1,200.00	4,800.00	20,840.00	
5	งานเดินท่อร้อยสายดวงโคม	24	จุด	145.00	3,480.00	80.00	1,920.00	5,400.00	
6	ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1/2"	36	ท่อน	36.00	1,296.00		-	1,296.00	
7	กล่องแยกสาย 2x4	45	ตัว	60.00	2,700.00		-	2,700.00	
8	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V แบบมีกราวด์	16	ชุด	130.00	2,080.00	90.00	1,440.00	3,520.00	
9	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสีใบพัด ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	10	ชุด	2,340.00	23,400.00	150.00	1,500.00	24,900.00	
10	คอนเนคเตอร์	180	ตัว	7.00	1,260.00		-	1,260.00	
11	เทปพันสายม้วนใหญ่	10	ม้วน	60.00	600.00		-	600.00	
12	โซ่ขุบสังกะสี 6 มม.	12	เมตร	90.00	1,080.00		-	1,080.00	
13	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	24	ตัว	52.00	1,248.00	80.00	1,920.00	3,168.00	
รวมเป็นเงิน								382,599.00	

(ลงชื่อ)



ประธาน

(นายสมาน สงกอก)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนม ผ่องซ่า)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.



กรรมการ

(จักรฤกษ์ณ กางกรณ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

## กำหนดระยะเวลา

### โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

สถานที่ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แล้วเสร็จ 100% ตามประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 499,000.- บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน