

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมีน หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านเดื่อ-บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอกะษัตราสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,901,210.-บาท

3. ลักษณะงาน

**สภาพเดิม** ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 1,766.00 เมตร

**ดำเนินการ** - ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 833.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,998.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

เป็นเงิน 2,655,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2497/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 1,766.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete  
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 833.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,998.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,774.00	94.58	167,784.92	1.3624	128.86	228,590.18
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,100.00	174.64	192,104.00	1.3624	237.93	261,722.49
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,033.00	548.02	566,104.66	1.3624	746.62	771,260.99
3	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	4,998.00	24.51	122,500.98	1.3624	33.39	166,895.34
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	4,998.00	169.80	848,660.40	1.3624	231.34	1,156,214.93
4	งานตีเส้นจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	187.00	250.00	46,750.00	1.3624	340.60	63,692.20
5	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								2,655,324.36
คิดราคาเพียง								2,655,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1,949,004.96
=	-
=	-
=	1.3624
=	-

(ลงชื่อ)

  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)


ประธานกรรมการ  
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

  
(นายยศชัย บำรุงหมู่)


กรรมการ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete


สายทาง บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

<b>งวดที่ 1 (สุดท้าย)</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง					
ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete					
	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	833.00	เมตร
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,998.00	ตารางเมตร			แล้วเสร็จ
งานป้ายโครงการ		1.00	ป้าย			แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,655,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวิสิทธิ์ คุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ