

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนกุตน้ำใสพิทยาคม ตำบลกุตน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๕. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๖. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนกุตน้ำใสพิทยาคม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| ๗.๑ นายปรีชา   | วีไลลักษณ์   | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิษุวัต | อุมารังษี    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายวุฒิชัย | บุญเพชรรัตน์ | กรรมการ       |


กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน


สถานที่ โรงเรียนกุคณาไสพิทยาคม ตำบลกุคณาไส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	372,735.00	1.3074	487,313.74	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
3.3	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
3.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,313.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนคุณน้ำใสพิทยาคม ตำบลกุดน้ำใส อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานร้อยสายไฟ	จำนวน	134	ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึโป๊พ ชนิดคิลลอย หลอด LED T8 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	จำนวน	120	ชุด
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T8 แบบมาตรฐาน โคม 1x18 วัตต์	จำนวน	14	ชุด
- ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	จำนวน	70	ชุด
- ติดตั้งเค้รับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	จำนวน	55	ชุด
- งานเดินสายไฟควงโคม	จำนวน	134	จุด
- ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	จำนวน	85	ท่อน
- กล่องแยกสายไฟ 4"x4"	จำนวน	35	ตัว
- ก้ามปูพีวีซี 1/2"	จำนวน	160	ตัว
- คอนเน็คเตอร์ 4 หุน	จำนวน	175	ตัว

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 487,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน