

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
 ดำเนินการ  
 - ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

๖๖/๖๖๖๖




กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างโคมถนนกึ่งประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทงาน	งานอาคาร
หน่วยงาน	กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนกุแลนควาวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามแบบ	อบจ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
	ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,527.83	1.3074	498,809.48	
	- งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,809.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			498,000.00	
		(ตัวอักษร)	(สีแดงกำหนดเงินบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
- (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
- (ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
- (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทำเนียบพรรคการเมือง

พรรคสร้างอนาคตไทย

โรงเรียนพัฒนศึกษาวิทยา ๑. บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน ๑. บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประเมินราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

นาย ประจักษ์ คุ้มคำ  
รองผู้อำนวยการ

นาย ประจักษ์ คุ้มคำ  
ผู้อำนวยการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ และวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
		13.86	ค.บ.ม.	-	-	99.00	1,372.14	1,372.14	
2	งานฐานราก	0.30	ค.บ.ม.	501.87	150.56	99.00	29.70	180.26	
		0.60	ค.บ.ม.	1,526.00	915.60	398.00	238.80	1,154.40	
3	งานค่อผนังทึบยาปูน 1/3.5	1.74	ค.บ.ม.	1,733.00	3,015.42	391.00	680.34	3,695.76	
		112.89	ค.บ.น.	17.99	2,030.89	3.30	372.54	2,403.43	
4	งานค่อผนังทึบโครงสร้าง 1/2.4	12.58	ค.บ.น.	19.82	249.33	4.10	51.58	300.91	
		6.72	ค.บ.น.	24.02	161.41	4.10	27.55	188.96	
5	งานเหล็ก	4.00	ค.บ.น.	60.75	243.00	-	-	243.00	
		6.48	ค.ร.ม.	350.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
6	งานไม้แบบ+เตาร้าประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	10.80	ค.ร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
		3.96	ค.บ.ม.	1,733.00	6,862.68	391.00	1,548.36	8,411.04	
7	งานเหล็ก	668.92	ค.บ.น.	17.99	12,033.87	3.30	2,207.44	14,241.31	
		124.61	ค.บ.น.	24.02	2,993.13	4.10	510.90	3,504.03	
8	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	ค.บ.น.	60.75	1,458.00	-	-	1,458.00	
		รวมยอดยกไป						42,357.63	บาท

กำหนดราคาากลาง

ก่อสร้างโดยกรมการปกครอง  
โรงเรียนภูแล่นควิทยายาน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

ปริมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปริมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าเผื่อ	รวม	หมายเหตุ
<b>รวมยอดยกมา</b>								
3	งานไม้แบบและฝ้าประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	31.68	ตร.ม.	350.00	11,088.00	-	11,088.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	52.80	ตร.ม.	-	-	133.00	7,022.40	
4	<b>งานเสา</b>							
1	เหล็ก Beam ขนาด 200x100 มม. ทน 10 มม. 12 ม.	8.00	ท่อน	2,300.00	18,400.00	-	18,400.00	
2	ค้ำแรงงานเหล็กโครงสร้าง	2,395.20	กก.	-	-	10.00	23,952.00	
5	<b>งานพื้น</b>							
1	งานถมดินปรับระดับ	60.00	ลบ.ม.	100.00	6,000.00	99.00	5,940.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	501.87	5,018.70	99.00	990.00	
3	งานเหล็ก Wire mesh @ 20x20x4 มม. #	200.00	ตร.ม.	30.00	6,000.00	5.00	1,000.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/24	20.00	ลบ.ม.	1,733.00	34,660.00	391.00	7,820.00	
6	<b>งานหลังคา</b>							
1	ค้ำแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง (รวมค่าลดเชื่อม)	1,832.50	กก.	-	-	10.00	18,325.00	พร้อมทาสีกันสนิม
2	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 1"	43.00	ท่อน	520.00	22,360.00	-	22,360.00	
3	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 1 1/2"	60.00	ท่อน	650.00	39,000.00	-	39,000.00	
4	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด 2"	38.00	ท่อน	725.00	27,550.00	-	27,550.00	
5	เหล็กกล่อง 1" x 2" ทน 2 มม. ยาว 6 เมตร	20.00	ท่อน	450.00	9,000.00	-	9,000.00	
6	เหล็กกล่อง 2" x 3" ทน 2 มม. ยาว 6 เมตร	35.00	ท่อน	550.00	19,250.00	-	19,250.00	
7	งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet ทน 0.4 มม.	235.90	ตร.ม.	179.00	42,226.10	70.00	16,513.00	
8	ครอปโค้ง	23.00	เมตร	120.00	2,760.00	15.00	345.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>367,577.83</b>	<b>บาท</b>

นางสาว...  
นาย...  
วันที่ 2/3...  
ตำแหน่ง...



**แบ่งงวดงาน**

**โครงการก่อสร้างคอมเพล็กซ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

**โรงเรียนกุลสตรีวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ**

**งวดที่ 1 (สุดท้าย)**

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคา  
และรูปแบบรายการทุกประการคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 498,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน  
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน)