

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0006 แยกทางหลวง 2179-บ้านวังเสมา  
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน  
สภาพเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 600.00 ม.  
ดำเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete  
ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 315.00 ม. หนา 0.04 ม.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นเงิน 483,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1780/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง  
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 งบประมาณปี 2560

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0006 แยกทางหลวง 2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร


ดำเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete


ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร -


หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	349,933.50	1.3624	476,749.40	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,749.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			483,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชินนร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายวิษุวัต อุมารังษี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2560

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0006 แยกทางหลวง 2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร


ดำเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete  
ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,890.00	ตร.ม.	10.43		19,712.70	1.3624	26,856.58
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	1,890.00	ตร.ม.	22.43		42,392.70	1.3624	57,755.81
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,890.00	ตร.ม.	152.29		287,828.10	1.3624	392,137.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					349,933.50		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							476,749.40

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ