

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองควายเดิน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปึง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม สระน้ำตื้นเขิน ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๐.๙๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑
 - ดำเนินการ ขุดลอก
 - ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๑๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๗,๔๒๑.๔๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม คลองดินเขิน

ชุดลอกคลองควายเดิน
บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปึง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
กัน กว้าง	8.20 เมตร	กัน กว้าง	4.00 เมตร
ยาว	900.00 เมตร	ยาว	900.00 เมตร
ลึกเดิม	0.90 เมตร	ลึก	2.10 เมตร (ชุดลึกจากจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 11,529.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าตากวาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าตากวางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	29.46	-	1.3375	39.40	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	29.55	-	1.3375	39.52	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	11,529.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	326,270.70	1.3375	37.85	436,387.06	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,500.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,150.00	1.3375	0.93	4,213.12	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					334,520.70				


รวมราคาทั้งสิ้น 447,421.43 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 447,421.43 บาท


(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 334,520.70 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F, เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองควายเดิน
สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปึง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม คลองดินเขิน		ดำเนินการ ขุดลอก		
ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร	
ก้น กว้าง	8.20 เมตร	ก้น กว้าง	4.00 เมตร	
ยาว	900.00 เมตร	ยาว	900.00 เมตร	
ลึกเดิม	0.90 เมตร	ลึก	2.10 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	<u>11,529.00</u> ลบ.ม.			

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,529.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,500.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3	งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 447,421.43 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน