

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโปงนภพประชาสามัคคี อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ
- ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท
๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ пр.๔
 - ๖.๒ แบบ пр.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ




กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างโถงอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทงาน	งานอาคาร
หน่วยงาน	กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามแบบ	อบจ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,527.83	1.3074	498,809.48	
	- งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,809.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			498,000.00	
(ตัวอักษร)		(ใส่สนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายปรีชา วิไลลักษณ์)	นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายอศลัย บำรุงหมู่)	วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)		กรรมการและเลขานุการ
	(นายชินวร ชมนาวัง)	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาตกลง

นางสาวเนติพร นพวง
 วันที่ 1/3/2562
 4 หน้า
 1/3/2562

ก่อสร้างโดยเมกะโปรตects

โรงเรียนโปงลางประชานาคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบและประมณราคา ก่อสร้างองศ์การบริหารสงหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมณราคา ก่อสร้างองศ์การบริหารสงหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรับพื้นที่ และวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2	งานฐานราก								
	1 ดินชุด-ถมดิน เนื้อ 30%	13.86	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,372.14	1,372.14	
	2 ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	501.87	150.56	99.00	29.70	180.26	
	3 งานคอนกรีตหยาบ 1/3/5	0.60	ลบ.ม.	1,526.00	915.60	398.00	238.80	1,154.40	
	4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	1.74	ลบ.ม.	1,733.00	3,015.42	391.00	680.34	3,695.76	
	5 งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	112.89	ก.ก.	17.99	2,030.89	3.30	372.54	2,403.43	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	12.58	ก.ก.	19.82	249.33	4.10	51.58	300.91	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	6.72	ก.ก.	24.02	161.41	4.10	27.55	188.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	60.75	243.00	-	-	243.00	
	6 งานไม้แบบ+ตราประกอบ (คิดใช้งาน 80%)	6.48	ตร.ม.	350.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	10.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
3	งานควบคุมดิน								
	1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	3.96	ลบ.ม.	1,733.00	6,862.68	391.00	1,548.36	8,411.04	
	2 งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	668.92	ก.ก.	17.99	12,033.87	3.30	2,207.44	14,241.31	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	124.61	ก.ก.	24.02	2,993.13	4.10	510.90	3,504.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	ก.ก.	60.75	1,458.00	-	-	1,458.00	
	รวมยอดยกไป							42,357.63	บาท

กำหนดราคาตกลง

โครงการ ก่อสร้างโคมไฟสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารโคมไฟสาธารณะ ๑ ชุดล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 2/3

ต้อง
นายช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน นายอุทัยชัย บุญเพชรรัตน์

รายการ	รายละเอียด	รวมยอดยกมา	ราคา	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวมยอดยกมา	รวม	รวมยอดยกมา	รวม	รวมยอดยกมา
3	งานไม้แบบ+ค้ำราประกอบ (ติดตั้งงาน 60%) - ค้ำแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	31.68	ตร.ม.	350.00	11,088.00	-	-	42,357.63	11,088.00	บาท		
		52.80	ตร.ม.	-	-	133.00	7,022.40	7,022.40				
4	งานเสา	8.00	ท่อน	2,300.00	18,400.00	-	-	18,400.00				
		2,395.20	กก.	-	-	10.00	23,952.00	23,952.00				
5	งานถมดินปรับระดับ ทรายหยาบรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	100.00	6,000.00	99.00	5,940.00	11,940.00				
		10.00	ลบ.ม.	501.87	5,018.70	99.00	990.00	6,008.70				
		200.00	ตร.ม.	30.00	6,000.00	5.00	1,000.00	7,000.00				
		20.00	ลบ.ม.	1,733.00	34,660.00	391.00	7,820.00	42,480.00				
6	งานหลังคา	1,892.50	กก.	-	-	10.00	18,325.00	18,325.00				
		43.00	ท่อน	520.00	22,360.00	-	-	22,360.00				
		60.00	ท่อน	650.00	39,000.00	-	-	39,000.00				
		38.00	ท่อน	725.00	27,550.00	-	-	27,550.00				
		20.00	ท่อน	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00				
		35.00	ท่อน	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00				
		235.90	ตร.ม.	179.00	42,226.10	70.00	16,513.00	58,739.10				
		23.00	เมตร	120.00	2,760.00	15.00	345.00	3,105.00				
รวมยอดยกไป											367,577.83	บาท

กำหนดราคาากลาง

ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์

โครงการ โรงเรียนโปงลางประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 3/3

นายช่างโยธาชำนาญ

นายช่างโยธาชำนาญ

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2562

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	บาท
7	งานระบบไฟฟ้า				367,577.83			
1	สายไฟฟ้า VAF 2x14 ตร.มม.	100.00	เมตร	29.50	2,950.00	-	2,950.00	
2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	
3	ชุดไฟสปอร์ตไลท์ 250 w หลอด LED	3.00	ชุด	2,550.00	7,650.00	-	7,650.00	
4	เซฟตี้อิทธิฤทธิ์ 40 A	4.00	ชุด	85.00	340.00	-	340.00	
5	ชุดปลั๊กไฟฟ้า	6.00	ชุด	85.00	510.00	-	510.00	
6	ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และเดินท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	*หมายเหตุ
รวมเงินหมวดงานต้นทาง					290,144.69	ค่าแรงงาน	91,383.14	381,527.83

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างคอมเพล็กซ์ ออโต้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคา
และรูปแบบรายการทุกประการคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 498,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน