

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน - บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PLACENT-IN-PLACE RECYCLING
กม. 0+000- กม.0-179

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 179.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,074.00 ตารางเมตร.

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นเงิน 561,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.4

6.2 แบบ พร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

ลายทง บ้านกุดหมากเก็บ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.725 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

กม. 0+000 - กม. 0+179 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,074.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	ดินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	32.00	336.38	10,764.16	1.3607	457.7123	14,846.79	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ซุกลึก 20 ซม.	ตร.ม.	1,074.00	80.86	86,843.64	1.3607	110.0262	118,168.14	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,074.00	30.26	32,499.24	1.3607	41.1748	44,221.72	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,074.00	248.86	267,275.64	1.3607	338.6238	363,681.96	
3	งานที่เส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	40.00	250.00	10,000.00	1.3607	340.1750	13,807.00	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57	
TOTAL								561,265.18	
คิดราคาเพียง								561,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

412,482.68
-
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =


Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

(ลงชื่อ)


(นายวิษิต วิไลลักษณ์) ประธานกรรมการ


นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิษิต วิไลลักษณ์) กรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายวิษิต วิไลลักษณ์) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษิต วิไลลักษณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง บ้านกุดหมากเทิบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน - บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	32.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลิก 20 ซม.	1,074.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,074.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,074.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	40.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 561,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน