

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโพธิ์เจริญ ม.15 ต.บ้านเล้า-บ้านหนองแวง ม.4
ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน สายทางเดิม ถนนลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นเงิน 501,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามบันทึก ที่ ชย 51005.5/376 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามใบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายदनัย ถิ่นหนองแวง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเล่า - บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

วันที่ ประมาณราคา 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.69	1,487.20	1.3607	2,023.63
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	756.04	30,241.60	1.3607	41,149.75
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	388.62	310,896.00	1.3607	423,036.19
10	Expansion Joint	ม.	4.00	251.25	1,005.00	1.3607	1,367.50
11	Contraction Joint	ม.	72.00	155.78	11,216.16	1.3607	15,261.83
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	40.06	8,012.00	1.3607	10,901.93
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	47.40	758.40	1.3607	1,031.95
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57
					368,716.36	รวม	501,712.35
					ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	501,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

368,716.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3607

(ลงชื่อ) 
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) 
(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
นายดน้อย ถิ่นหนองแขง

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ผู้มีอำนาจต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเล่า - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ 100 %

วงเงินก่อสร้าง	501,000.00	บาท	ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง	90	วัน	คิดเป็น 100%

ผู้ควบคุมต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน