

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคณฑา บ้านเล่ากาดหญ้า หมู่ที่ 9 ตำบลหุบคา – บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,550,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

สภาพเดิม

ช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.30 เมตร

ช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตรลาดเอียง 1:1 (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ปริมาตรดินขุด 26,082.00 ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรลาดเอียง 1:1 (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ปริมาตรดินขุด 18,200.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 1,567,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคณฑา (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเล่ากาตหญ้า ม.9 ต.หลุบคา - บ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาดกว้าง	10.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.30 เมตร
สภาพเดิมช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาดกว้าง	10.00 เมตร	ยาว	1,300.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	2.00 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดกว้าง	14.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร	ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.70 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง	13.00 เมตร	ยาว	1,300.00 เมตร	ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.00 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานชลประทาน	1,166,734.64	1.3375	1,560,507.58	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,567,507.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,567,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคณฑา (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเล่ากาดหน้า ม.9 ต.หลุบคา - บ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาด

กว้าง	10.00	เมตร
ยาว	1,200.00	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.30	เมตร

สภาพเดิม ช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาด

กว้าง	10.00	เมตร
ยาว	1,300.00	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	2.00	เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1

ขุดลอกขนาด

กว้าง	14.00	เมตร	
ยาว	1,200.00	เมตร	
ลึกเฉลี่ย	1.70	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
ลาดเอียง	1:1		
ปริมาตรดินขุด	26,028.00	ลบ.ม.	

ดำเนินการ ช่วงที่ 2

ขุดลอกขนาด

กว้าง	13.00	เมตร	
ยาว	1,300.00	เมตร	
ลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
ลาดเอียง	1:1		
ปริมาตรดินขุด	18,200.00	ลบ.ม.	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการขุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคณฑา (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเล้ากาดหญ้า ม.9 ต.หลุบคา - บ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

การแบ่งงวดงาน

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน

ช่วงที่ 1

ขุดลอกขนาดกว้าง	14.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร
ลึกจากลึกเดิม 1.70 เมตร	ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด	26,028.00 ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ


ช่วงที่ 2

ขุดลอกขนาดกว้าง	13.00 เมตร	ยาว	1,300.00 เมตร
ลึกจากลึกเดิม 1.00 เมตร	ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด	18,200.00 ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง	1,567,000.00 บาท	ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน คิดเป็น 100%	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินนอร์ ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน