

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 499,332.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - รื้อ ประกอบอุปกรณ์ไฟสปอร์ตไลท์ พร้อม
 - ทดลองการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
 - แล้วเสร็จ 100 % ตามประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 499,332.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ พร.4
 - 4.2 แบบ พร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายสันทัต ผดุงพล
 - 5.2 พ.จ.อ.อุทัย โภคา
 - 5.5 พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ กางกรณ์

กำหนดราคากลางซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	466,666.00		466,666.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	32,666.62		32,666.62	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,332.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,332.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายสันหัตต์ ผดุงพล)

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.อุทัย โภคา)

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.

(พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ กางกรณ์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมืองฯ

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลางซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หลอดไฟสปอร์ตไลท์ 2000W 380V	24	หลอด	5,840	140,160	
2	บัลลาสต์ 2000W	24	ตัว	3,300	79,200	
3	อิ๊กเนเตอร์ 2000W	24	ตัว	900	21,600	
4	คาปาซิเตอร์	24	ชุด	270	6,480	
5	เมนเบรกเกอร์ ขนาด 3P 100A	2	ชุด	1,200	2,400	
6	ลูกย่อยเบรกเกอร์ 1P 16A	8	ตัว	122	976	
7	ท่อเหล็ก IMC ขนาด 1 1/2	20	เมตร	280	5,600	
8	ท่อ Flex กันน้ำ ขนาด 1 1/2	30	เมตร	140	4,200	
9	ท่อ HDPE 50 mm.	150	เมตร	112	16,800	
10	ค่าขุดดินฝังกลบท่อ	150	เมตร	75	11,250	
11	สายไฟ THW 50 ตร.มม.	600	เมตร	180	108,000	
12	ค่าแรงซ่อมแซมระบบควบคุมการเปิดปิด	1	งาน	15,000	15,000	
13	ค่าแรงรื้อถอนอุปกรณ์เก่า (เสาสูง 25เมตร)	1	งาน	10,000	10,000	
14	ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ใหม่ (เสาสูง 25เมตร)	1	งาน	45,000	45,000	
	รวมเป็นเงิน				466,666	

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

- รื้อ ประกอบอุปกรณ์ไฟสปอร์ตไลท์ พร้อม
- ทดลองการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
- แล้วเสร็จ 100 % ตามประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 499,332.- บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน