

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองน้อย ม.4 ต.ในเมือง-บ้านกกบก  
ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังกว้าง 5.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 495,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 813/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - นายคณัย ถิ่นหนองแขว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


วันที่ ประมาณราคา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	864.00	1.65	1,425.60	1.3607	2.25	1,939.8
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	755.03	30,201.20	1.3607	1,027.37	41,094.7
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	384.41	307,528.00	1.3607	523.07	418,453.3
10	Expansion Joint	ม.	5.00	261.41	1,307.05	1.3607	355.70	1,778.5
11	Contraction Joint	ม.	70.00	162.91	11,403.70	1.3607	221.67	15,517.0
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	39.03	6,244.80	1.3607	53.11	8,497.3
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	12.80	46.34	593.15	1.3607	63.05	807.1
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.5
					363,803.50		รวม	495,027.4
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	495,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 363,803.50
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายदनัย ถิ่นหนองแวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ 100 %

วงเงินก่อสร้าง 495,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน