

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตากลาน บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ต.โสกปลาดุก-บ้านหนองโจด ม.3 ต.หนองบัวระเหว ปากกว้าง 12 ม. ก้นกว้าง 8 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 800 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,600 ลบ.ม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 468,200.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 13,600.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
 - ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ
 - ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 472,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอดุลย์ บำรุงหมู กรรมการ
 - 7.3 นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยตากลาน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโสภโกลาดูก - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	8.00 เมตร	ปากกว้าง	12.00 เมตร
กันกว้าง	4.00 เมตร	กันกว้าง	8.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	0.50 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร
ยาว	800.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร

ปริมาตรดินขุดลอก 13,600.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ชองที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชองที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชองที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
							1	งานวางป่า	
	ค่ากลาง	-	ตร.ม.	1.20	-	1.3357	1.60	-	
	ค่ากลางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.41	-	1.3357	3.22	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	27.81	-	1.3671	38.02	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	27.82	-	1.3357	37.16	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,600.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	348,296.00	1.3357	34.21	465,218.97	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	67.71	-	1.3357	90.44	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.60	-	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 353,396.00


รวมราคากลางทั้งสิ้น 472,031.04 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 472,000.00 บาท
 (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในชอง 6 = 353,396.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกุลกุล โคตเ)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลชัย ป่ารุ่งหมู่)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมนิตย์ ธีรียงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยตากลาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโสกปลาดุก - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	8.00 เมตร	ปากกว้าง	12.00 เมตร
ก้นกว้าง	4.00 เมตร	ก้นกว้าง	8.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	0.50 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร
ยาว	800.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	<u>13,600.00</u> ลบ.ม.		

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,600.00	ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
2 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 472,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลอย บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ