

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายสะพานข้ามลำห้วยกุดตะเคียน สายทาง ชย.ถ.1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย
- บ้านโนนตะโก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 694,000.- บาท (-หักแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขยายสะพาน คสล.กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 (10+10+10) ไม่มีทางเท้า พร้อมป้องกันการกัดเซาะคอสะพานก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท.3-30
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 688,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 277/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัตี อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประเภทงาน ขยายสะพานข้ามลำห้วยกุดตะเคียน

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย - บ้านโนนตะโก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขยายสะพาน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (10+10+10) ไม่มีทางเท้า

พร้อมป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.3-03

ประมาณการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	538,311.12	1.2782	688,069.27	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	2.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			688,069.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			688,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)


(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประเภทงาน ขยายสะพานข้ามลำห้วยกุดตะเคียน

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย - บ้านโนนตะโก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขยายสะพาน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30 เมตร (10+10+10) ไม่มีทางเท้า

พร้อมป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.3-03

ประมาณการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานนั่งร้านดอกเสาเข็ม	120.00	ตร.ม.	100.00	40.00	16,800.00	1.2782	21,473.76
2	งานเสาเข็ม ยาวไม่เกิน 10 ม.	8.00	ต้น	5,400.00	2,850.00	66,000.00	1.2782	84,361.20
3	งานคอนกรีต	51.00	ลบ.ม.	1,978.09	498.00	126,280.59	1.2782	161,411.85
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.006	ต้น	19,751.64	4,100.00	143.11	1.2782	182.92
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม.	0.654	ต้น	17,979.81	4,100.00	14,440.20	1.2782	18,457.46
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.558	ต้น	16,626.92	3,300.00	11,119.22	1.2782	14,212.59
	- เหล็ก DB ศก. 20 มม.	0.199	ต้น	16,429.72	2,900.00	3,846.61	1.2782	4,916.74
	- เหล็ก DB ศก. 25 มม.	0.779	ต้น	16,426.17	2,900.00	15,055.09	1.2782	19,243.41
	- ลวดผูกเหล็ก	44.000	กก.	25.03		1,101.32	1.2782	1,407.71
5	งานไม้แบบ (คิด 50%)							
	- ไม้กระดาน	111.00	ลบ.พ.	580.00		64,380.00	1.2782	82,290.52
	- ไม้อัดยาง ทน 4 มม.	38.00	แผ่น	266.36		10,121.68	1.2782	12,937.53
	- ไม้คร่าว	33.00	ลบ.พ.	584.79		19,298.07	1.2782	24,666.79
	- ไม้ค้ำยัน ศก. 6"-6.00 ม.	111.00	ต้น	220.00		24,420.00	1.2782	31,213.64
	- ตะปู	55.00	กก.	40.87		2,247.85	1.2782	2,873.20
	- ค่าแรงไม้แบบ	223.00	ตร.ม.	-	133.00	29,659.00	1.2782	37,910.13
6	งานดินซุด-ถมกลับคอสะพาน	100.00	ลบ.ม.		61.98	6,198.00	1.2782	7,922.28
7	งานรื้อราวสะพานเดิม	1.00	งาน		15,000.00	15,000.00	1.2782	19,173.00
8	งานป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดตาดคอนกรีต ตามแบบ มร.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48							
	- คอนกรีต 1:2:4	36.00	ลบ.ม.	1,978.09	498.00	89,139.24	1.2782	113,937.78
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.300	ต้น	19,751.64	4,100.00	7,155.49	1.2782	9,146.15
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม.	0.100	ต้น	17,979.81	4,100.00	2,207.98	1.2782	2,822.24
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	25.03	-	600.72	1.2782	767.84
	- ทราयरองพื้น	13.00	ลบ.ม.	516.15	99.00	7,996.95	1.2782	10,221.70
9	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	5,100.00		5,100.00	1.2782	6,518.82
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					538,311.12		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.2782	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							688,069.27

(นายวิวัฒน์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ขยายสะพานข้ามลำห้วยกุดตะเคียน
สายทาง ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย - บ้านโนนตะโก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

- | | |
|---|-----------|
| 1 ขยายสะพาน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30 เมตร (10+10+10) แบบไม่มีทางเท้า | แล้วเสร็จ |
| 2 งานป้องกันกรัดเซาะคอสะพาน | แล้วเสร็จ |
| 3 ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 688,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ