

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม

- ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 11.823 กิโลเมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตารางเมตร

-ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

-รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

เป็นเงิน 500,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2591/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| 1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายชินวร ชมนาวัง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	40.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	ชุดรีนมิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,344.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,344.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,344.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	18.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินร ชมนาวัง)
ผู้อำนวยการงาน