

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...492,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
- ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบและประมาณราคา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
เป็นเงิน 492,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบ พร.4
5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 1. นายกฤต โคตะ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 2. นายอศลย์ บำรุงหมู ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 3. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคามีื่อ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	376,848.10	1.3056	492,012.88	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,012.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			492,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			


(ลงชื่อ)


(นายกตฤต โคตะ) ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายชคชัย บำรุงหมู) กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี) กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชคชัย บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่อเติมห้องฝ้ายออกแบบฯ								
1	งานรื้อก่ออิฐ	3	ตร.ม.		-	50.00	150.00	150.00	✓
2	ทรายปรับระดับ	3	ลบ.ม.	576.52	1,729.56	99.00	297.00	2,026.56	✓
3	งานเทพื้น คสล. ปรับระดับ	20	ตร.ม.	600.00	12,000.00		-	12,000.00	✓
4	งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	35	ตร.ม.	285.00	9,975.00	89.00	3,115.00	13,090.00	✓
5	งานฉาบผนัง	90	ตร.ม.	75.00	6,750.00	82.00	7,380.00	14,130.00	✓
6	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x 12"	20	ตร.ม.	315.00	6,300.00	158.00	3,160.00	9,460.00	✓
7	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	✓
8	ประตูยูนิตซี ชนิดภายนอก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	✓
9	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก	2	ชุด	5,500.00	11,000.00		-	11,000.00	✓
10	สียิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าว โลหะชุบสังกะสี	20	ตร.ม.	292.00	5,840.00	75.00	1,500.00	7,340.00	✓
11	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2" x 2"	8	ท่อน	485.00	3,880.00	170.00	1,360.00	5,240.00	✓
12	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 2" หนา 2.0 มม.	8	ท่อน	354.00	2,832.00	146.00	1,168.00	4,000.00	✓
13	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	44	ตร.ม.	230.00	10,120.00	70.00	3,080.00	13,200.00	✓
14	งานทาสีภายนอก - ภายใน	125	ตร.ม.	35.00	4,375.00	30.00	3,750.00	8,125.00	✓
15	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู ระบบ Inverter	1	ชุด	25,482.00	25,482.00		-	25,482.00	✓
16	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน 1x9 วัตต์	2	ชุด	520.00	1,040.00	115.00	230.00	1,270.00	✓
17	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	✓
18	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	✓
19	พัดลมดูดแบบติดผนัง	1	ชุด	830.00	830.00	345.00	345.00	1,175.00	✓
20	งานเดินสายไฟฟ้าดวงโคม	2	ชุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	✓

(นายอดิศัย บำรุงพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

