

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0018

บ้านโพธิ์ทอง-โรงเรียนกาญจนาภิเษก อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 495,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

ดำเนินการ - ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม.1+263-กม.1+413 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

เป็นเงิน 495,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1413/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพิษณุ ฝ่องสามสวน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0018 บ้านโพธิ์ทอง - โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม. 1+263 - กม. 1+413 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	389.36	23,361.60	1.3624	530.46	31,827.84
	- ชูคอผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	10.63	12,756.00	1.3624	14.48	17,378.77
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,200.00	23.99	28,788.00	1.3624	32.68	39,220.77
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,200.00	237.66	285,192.00	1.3624	323.79	388,545.58
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	33.00	250.00	8,250.00	1.3624	340.60	11,239.80
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								495,161.01
คิดราคาเพียง								495,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 363,447.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ ม่องสามสวน)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)

กรรมการ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0018 บ้านโพธิ์ทอง - โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

คำเนิมนการ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete					
ช่วง กม. 1+263 - กม. 1+413	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร ยาว	150.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,200.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- ชูหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	1,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานดีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	33.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 495,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ