

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๓,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ดำเนินการ - ก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล.๑ ชั้น (บ้านแฝด) ขนาด ๘.๐๐ x ๑๑.๐๐ เมตร - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	เป็นเงิน	๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบ	ปร.๔	
๖.๒	แบบ	ปร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ	
๗.๒	นายอศลย์ บำรุงหมู	กรรมการ	
๗.๓	นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ	


กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074		
	- อาคาร	378,539.36		494,902.36	
	- ป้ายโครงการ 1 ชุด	5,000.00		5,000.00	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,902.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	<b>สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b>			


(ลงชื่อ)   
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายอศลชัย บำรุงหมู่)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

กรรมการ


(ลงชื่อ)   
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายกันปนาท จุฑาทอง)  
นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น (บ้านแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 ม.

ระมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-	-	
	-ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	23	ลบ.ม.		-	125.00	2,875.00	2,875.00	
	-ทรายรองกันหลุม	1	ลบ.ม.	481.96	481.96	91.00	91.00	572.96	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,656.00	1,656.00	398.00	398.00	2,054.00	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21	ลบ.ม.	1,762.15	37,005.15	498.00	10,458.00	47,463.15	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็ก RB 6 มม.	0.35	ตัน	18,500.00	6,475.00	3,500.00	1,225.00	7,700.00	
	-เหล็ก RB 9 มม.	0.04	ตัน	17,300.00	692.00	3,500.00	140.00	832.00	
	-เหล็ก DB 12 มม.	0.77	ตัน	13,800.00	10,626.00	2,500.00	1,925.00	12,551.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	23.37	584.25		-	584.25	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	-ไม้แบบ	53	ตร.ม.	200.00	10,600.00	133.00	7,049.00	17,649.00	
	-ตะปู	30	กก.	39.70	1,191.00		-	1,191.00	
4	งานโครงหลังคา				-		-	-	
	-เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	9	ท่อน	550.00	4,950.00	295.00	2,655.00	7,605.00	
	-เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	18	ท่อน	490.00	8,820.00	244.00	4,392.00	13,212.00	
	-เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	24	ท่อน	650.00	15,600.00	210.00	5,040.00	20,640.00	
	-หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	96	ตร.ม.	135.00	12,960.00	70.00	6,720.00	19,680.00	
	-เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว ทับหน้า 6 นิ้ว	54	ม.	100.00	5,400.00	146.00	7,884.00	13,284.00	
	-ตะปูเกลียว	390	ตัว	3.00	1,170.00		-	1,170.00	
5	งานฝ้าผาดาน				-		-	-	
	-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี แบบฉาบเรียบ	48	ตร.ม.	292.00	14,016.00	75.00	3,600.00	17,616.00	
6	งานก่อผนังและตกแต่งผนัง				-		-	-	
	-ผนังก่ออิฐโมดูลครึ่งแผ่น	34	ตร.ม.	285.00	9,690.00	89.00	3,026.00	12,716.00	
	-ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	92	ตร.ม.	122.00	11,224.00	80.00	7,360.00	18,584.00	
	-ฉาบปูนผนัง	196	ตร.ม.	75.00	14,700.00	82.00	16,072.00	30,772.00	
	-ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12" สูง 1.80 ม.	23	ตร.ม.	260.00	5,980.00	166.00	3,818.00	9,798.00	
	รวมเงิน							258,549.36	

สำเนาถูกต้อง

(นาย) กัมปนาท จันทพงษ์  
นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น (บ้านแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	258,549.36	
7	งานตกแต่งพื้นผิว				-		-	-	
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"×12"	42	ตร.ม.	290.00	12,180.00	158.00	6,636.00	18,816.00	
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"×8" ชนิดกันลื่น	6	ตร.ม.	302.00	1,812.00	158.00	948.00	2,760.00	
8	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-	-	
	-ป.1พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	5,170.00	10,340.00	245.00	490.00	10,830.00	
	-ป.2พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	2,386.00	4,772.00	245.00	490.00	5,262.00	
	-ป.3พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	1,670.00	3,340.00	245.00	490.00	3,830.00	
	-น.1พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	200.00	400.00	10,400.00	
	-น.2พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	-น.3พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2	ชุด	890.00	1,780.00	200.00	400.00	2,180.00	
9	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ				-		-	-	
	-โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,897.00	5,794.00	450.00	900.00	6,694.00	
	-อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	450.00	900.00	3,400.00	
	-ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	2	ชุด	285.00	570.00	70.00	140.00	710.00	
	-ราวแขวนผ้า	2	อัน	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	-ก๊อมน้ำติดผนัง	2	จุด	85.00	170.00	25.00	50.00	220.00	
10	งานทาสี				-		-	-	
	-ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	120	ตร.ม.	35.00	4,200.00	30.00	3,600.00	7,800.00	
	-ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	162	ตร.ม.	43.00	6,966.00	34.00	5,508.00	12,474.00	
11	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	-โคมไฟแบบเปลือย หลอด LED 18 W. ขนาด 1.20 ม.	6	ชุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
	-โคมไฟแบบเปลือย หลอด LED 9 W. ขนาด 60 ม.	4	ชุด	200.00	800.00	115.00	460.00	1,260.00	
	-สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	8	ชุด	70.00	560.00	80.00	640.00	1,200.00	
	-เต้ารับแบบคู่	12	ชุด	130.00	1,560.00	80.00	960.00	2,520.00	
	-เต้ารับแบบคู่พร้อมกล่องกันน้ำ	4	ชุด	176.00	704.00	100.00	400.00	1,104.00	
	-สวิตซ์ควบคุม	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	
	-สายไฟ 2"×1.5"มม.	1	ม้วน	1,342.00	1,342.00	900.00	900.00	2,242.00	
	รวมเงิน							365,821.36	

สำเนาถูกต้อง  
3,000.00

(นายกัมปนาท จงพุกพงษ์)  
นายช่างโยธา



แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างบ้านพักครูตามแบบก่อสร้างและประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายกัมปนาท จุมทองช)   
 นายช่างโยธา