

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านตลุกคูณ ม.8 ต.ซับใหญ่-บ้านซับใหม่ ม.6 ต.ตะโกทอง  
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,545,000.00 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน

- ลักษณะสายทางเดิม
- กม.0+000-1+420 ถนนหินคลุก กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,420.00 ม.
  - กม.1+420-2+770 ถนนหินคลุก กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,350.00 ม.
  - กม.2+770-3+670 ถนนลูกรัง กว้าง 7.00-8.00 ม. ยาว 900.00 ม.

ดำเนินการ หินคลุกบดอัดแน่น กม.2+770-3+670

- ผิวจราจรขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 900.00 โหล่ทางกว้างข้างละ - ม.  
หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,584,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 276/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                        |         |                          |               |
|------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายกฤต โคตะ          | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ       | กรรมการ       |
| - นายชินวร ชมนาวัง     | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน      | กรรมการ       |



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินคูลูก

สายทาง บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลซับใหญ่ - บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ หินคลุกบดอัดแน่น กม. 2+770 - 3+670  
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,440.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,584,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุนารังย์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ