

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1.ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/6-9 จำนวน 4 หลัง		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	192,500.00 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)		
3.ลักษณะงาน	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 กันยายน 2560	เป็นเงิน	192,500.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	แบบ พร.4		
5.2	แบบ พร.5		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1860/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560		
	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
- นายปรีชา วิไลลักษณ์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
- นายอศลย์ บำรุงหมู	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
- นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
- นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
- นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคากลางซ่อมแซมบ้านพัก
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/6,135/7,135/8,135/9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	147,244.00	1.3074	192,506.81	
2	เงินไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,506.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			192,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลชัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิหวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางซ่อมแซมบ้านพัก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/6, 135/7, 135/8, 135/9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง, เปลี่ยนหลังคาลอนคู่, เปลี่ยนผนังไม้อัด, ทาสีบ้านพัก

ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560

ลำดับ บที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม และ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ้านพักเลขที่ 135/6				-		-	-	
	-ประตูบานไม้ 0.90 x 2.00 ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,185.00	2,185.00	223.00	223.00	2,408.00	พร้อมรั้ว
	-บานประตู PVC 0.80 x 1.80 ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	250.00	250.00	1,930.00	พร้อมรั้ว
	-มุ้งลวดประตู 0.90 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	รวมค่าแรง
	-มุ้งลวดหน้าต่าง 0.80 x 1.00 ม.	7.00	ชุด	700.00	4,900.00		-	4,900.00	รวมค่าแรง
	-ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	110.00	440.00	1,440.00	พร้อมรั้ว
	-กระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	67.00	1,608.00		-	1,608.00	
	-ค่าแรงหลังคา	9.60	ตร.ม.			70.00	672.00	672.00	พร้อมรั้ว
	-โคมไฟฟ้าแบบเปลือย 36 W . แบบบอกโก่	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	-โคมไฟฟ้าแบบเปลือย 18 W . แบบบอกโก่	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	115.00	345.00	1,515.00	
	-ชุดล้างสีผนังเดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,300.00	1,300.00	
	-สีน้ำอะครีลิค ภายใน	130.00	ตร.ม.	38.00	4,940.00	30.00	3,900.00	8,840.00	พร้อมทาสี รองพื้นปูนเก่า
2	บ้านพักเลขที่ 135/7				-		-	-	
	-ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบ สังกะสี สองด้าน	18.00	ตร.ม.	681.00	12,258.00	148.00	2,664.00	14,922.00	พร้อมรั้ว
	-มุ้งลวดประตู 0.90 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00		-	5,600.00	รวมค่าแรง
	-มุ้งลวดหน้าต่าง 0.80 x 1.00 ม.	7.00	ชุด	700.00	4,900.00		-	4,900.00	รวมค่าแรง
	-บานประตู PVC 0.80 x 1.80 ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	250.00	250.00	1,930.00	
	-ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	110.00	440.00	1,440.00	
	-กระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	67.00	1,608.00		-	1,608.00	
	-ค่าแรงหลังคา	9.60	ตร.ม.			70.00	672.00	672.00	พร้อมรั้ว
	-โคมไฟฟ้าแบบเปลือย 36 W . แบบบอกโก่	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	-โคมไฟฟ้าแบบเปลือย 18 W . แบบบอกโก่	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	115.00	345.00	1,515.00	
	-โถส้วมนั่งราบ	1.00	ชุด	1,380.00	1,380.00	245.00	245.00	1,625.00	พร้อมรั้ว
	-ชุดล้างสีผนังเดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,300.00	1,300.00	
	-สีน้ำอะครีลิค ภายใน	130.00	ตร.ม.	38.00	4,940.00	30.00	3,900.00	8,840.00	พร้อมทาสี รองพื้นปูนเก่า
	รวมเงิน							76,685.00	

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางซ่อมแซมบ้านพัก
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/6, 135/7, 135/8, 135/9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมโรงจอดรถ

ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		การตัด และ ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							76,685.00	
3	บ้านพักเลขที่ 135/8				-			-	
	-ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบ สังกะสี สองด้าน	18.00	ตร.ม.	681.00	12,258.00	148.00	2,664.00	14,922.00	พร้อมรั้ว
	-มุ้งลวดประตู 0.90 × 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	รวมค่าแรง
	-มุ้งลวดหน้าต่าง 0.80 × 1.00 ม.	5.00	ชุด	700.00	3,500.00		-	3,500.00	รวมค่าแรง
	-กระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	67.00	1,608.00		-	1,608.00	
	-ค่าแรงหลังคา	9.60	ตร.ม.			70.00	672.00	672.00	พร้อมรั้ว
	-ชุดล้างสีผนังเดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,300.00	1,300.00	
	-สีน้ำอะครีลิค ภายใน	130.00	ตร.ม.	38.00	4,940.00	30.00	3,900.00	8,840.00	พร้อมทาสี รองพื้นปูนเก่า
4	บ้านพักเลขที่ 135/9				-			-	
	-ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบ สังกะสี สองด้าน	18.00	ตร.ม.	681.00	12,258.00	148.00	2,664.00	14,922.00	พร้อมรั้ว
	-มุ้งลวดประตู 0.90 × 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	รวมค่าแรง
	-มุ้งลวดหน้าต่าง 0.80 × 1.00 ม.	4.00	ชุด	700.00	2,800.00		-	2,800.00	รวมค่าแรง
	-กระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	67.00	1,608.00		-	1,608.00	
	-ค่าแรงหลังคา	9.60	ตร.ม.			70.00	672.00	672.00	พร้อมรั้ว
	-ชุดล้างสีผนังเดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,300.00	1,300.00	
	-สีน้ำอะครีลิค ภายใน	130.00	ตร.ม.	38.00	4,940.00	30.00	3,900.00	8,840.00	พร้อมทาสี รองพื้นปูนเก่า
	-คอมไฟฟ้าแบบเปลือย 36 W . แบบอกไก่	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	-คอมไฟฟ้าแบบเปลือย 18 W . แบบอกไก่	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	115.00	345.00	1,515.00	
	รวมเงิน							147,244.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/6,135/7,135/8,135/9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง,เปลี่ยนหลังคาลอนคู่,เปลี่ยนผนังไม้อัด,ทาสีบ้านพัก
แล้วเสร็จ

วงเงิน 192,500.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน