




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (อาคารเรียนชั่วคราว ๐๔๐-๕๐-๐๑๐๙)	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
คំเนินการ	
- ทาสีน้ำอะครีลิค ภายนอก ภายใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร	
- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร	
- ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ๔.๐๐ มิลลิเมตร โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้น	
ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ตารางเมตร	
- ติดตั้งประตูไม้อัด ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ชุด	
- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร.๔	
๖.๒ แบบ พร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
๗.๓ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 040-50-0109 ทาสีแล้วเปลี่ยนผ้าฉาบเรียบ
กำหนดราคาเมื่อ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	155,656.00	1.3056	203,224.47	
2	เงื่อนไข 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,224.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			203,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายอนุชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 040-50-0109 ทาสีแล้วเปลี่ยนฝ้าฉาบเรียบ

กำหนดราคาเมื่อ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 040-50-0109								
1	ชูบล้างสีผนังเดิม	208	ตร.ม.	-	-	10.00	2,080.00	2,080.00	
2	สีน้ำอะครีลิค ภายนอก - ภายใน	118	ตร.ม.	45.00	5,310.00	34.00	4,012.00	9,322.00	พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า
3	ทาสีน้ำมัน	90	ตร.ม.	58.00	5,220.00	35.00	3,150.00	8,370.00	
4	รื้อฝ้า	128.00	ตร.ม.			25.00	3,200.00	3,200.00	
5	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	128.00	ตร.ม.	292.00	37,376.00	75.00	9,600.00	46,976.00	
6	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 4 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	122.00	ตร.ม.	251.00	30,622.00	75.00	9,150.00	39,772.00	
7	รื้อโคมไพแล้วติดตั้งกลับคืน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
8	รื้อประตู	17	ชุด	-	-	70.00	1,190.00	1,190.00	
9	ประตูไม้อัด 0.90 * 2.00 มม.	17	ชุด	2,185.00	37,145.00	153.00	2,601.00	39,746.00	ภายนอก
	รวมเงิน							155,656.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน


โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
ตามประมาณการจนแล้วเสร็จ

วงเงิน 203,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน