

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเส้นทางสายบ้านห้วยบง ม.9 ต.สัมปออย อ.จตุรัส-บ้านดอนตะโก ม.6 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,000.00 บาท (-สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน สายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,760 ม.
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,760.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,560.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 426,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1552/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- นายพิษณุ ผ่องสามสวน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
- นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลลี้มปอย อำเภอจตุรัส - บ้านดอนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 15.00 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ลบ.ม.	1,708.00	180.31	307,969.48	1.3624	245.65	419,577.62
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	426,525.86
							คิดราคาเพียง	426,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

313,069.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ ผ่องสามสวน)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหม)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายพิพัฒน์ อุมารังษี)

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส - บ้านดอนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่ รายการ

1	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น								
	ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	2,800.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	16,800.00		ตารางเมตร					แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 426,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางวิชุดา อุมารังษี)