

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล่อง ม.2 ต.หนองแวง-บ้าน  
บ้านโสกกรัง ม.7 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 ม. ยาว 3,870.00 ม.

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 330.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 1,058,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1436/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |         |                          |               |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายปรีชา วิไลลักษณ์   | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายอศลย์ บำรุงหมู     | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ       | กรรมการ       |
| - นายกำจรเดช ประศูพัฒนา | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ       | กรรมการ       |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขวง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 3,870 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 330.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,782.00	1.78	3,171.96	1.3607	2.42	4,316.09
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หน้า 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	82.00	530.03	43,462.46	1.3607	721.21	59,139.37
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,650.00	414.10	683,265.00	1.3607	563.47	929,718.69
10	Expansion Joint	ม.	15.00	265.78	3,986.70	1.3607	361.65	5,424.70
11	Contraction Joint	ม.	145.00	165.84	24,046.80	1.3607	225.66	32,720.48
12	Longitudinal Joint	ม.	330.00	41.53	13,704.90	1.3607	56.51	18,648.26
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	26.00	44.23	1,149.98	1.3607	60.18	1,564.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					777,887.80		รวม	1,058,471.94


ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด 1,058,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=	777,887.80
=	1.3607

(ลงชื่อ)  ประจักษ์การ  
 (นายปรีชา จีโลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  อำนวย  
 (นายอศลย บำรุงหมื่น) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ปิชิต  
 (นายกำจรเดช ประศุพัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

**สำเนาถูกต้อง**



(นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,782.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	82.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,650.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	145.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	330.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	26.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,058,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน