ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ. 3022 บ้านท่าหินโงม – บ้านโป่งช้าง

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 14.734 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการผิวจราจร **ขนาด กว้าง** 6.00 **เมตร** **ยาว** 2,235.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 13,410.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ **วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	268.20	ลบ.ม.	398.38		106,845.52	1.3365	142,799.03
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,410.00	ตร.ม.	–	81.45	1,092,244.50	1.3365	1,459,784.77
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	13,410.00	ตร.ม.	19.63	6.22	346,648.50	1.3365	463,295.72
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	13,410.00	ตร.ม.	198.51	11.77	2,819,881.62	1.3365	3,768,771.79
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	502.00	ตร.ม.	250.00		125,500.00	1.3365	167,730.75
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					4,491,120.14		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,002,382.06