

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระหนองขาม บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ดำเนินการ ขุดลอก

 สระน้ำกว้างเฉลี่ย ๙๕.๐๐ เมตร

 สระน้ำยาวเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร

 พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ ๙,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

 พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

 ลึก ๓.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑.๕

 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๓,๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

 ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๓๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

 ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

 ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

 ๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชลลอกสะพานของข้าม
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม เป็นสระน้ำคันเขิน

ปริมาณ		ค่าปริมาณ		ค่าปริมาณ		ค่าปริมาณ	
สระน้ำกว้างเฉลี่ย	95.00 เมตร	สระน้ำกว้างเฉลี่ย	95.00 เมตร				
สระน้ำยาวเฉลี่ย	100.00 เมตร	สระน้ำยาวเฉลี่ย	100.00 เมตร				
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	9,500.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	9,500.00 ตารางเมตร				
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	8,642.75 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	6,800.00 ตารางเมตร				
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	3.50 เมตร				(ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม)
		ลาดเอียง	1: 1.5				

ปริมาณครดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 27,142.00 ลูกบาศก์เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	27,142.00	ลบ.ม.ปกติ	19.17	520,312.14	1.3357	25.61	694,980.93	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	27,142.00	ลบ.ม.ปกติ	11.60	314,847.20	1.3357	15.49	420,541.41	ระยะทาง 1 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	


รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น 840,259.34


รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,122,334.41 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 1,122,300.00 บาท
 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 840,259.34 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)
 - คำนวณคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - คำนวณคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - คำนวณคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - คำนวณคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิชุด คุ้มรัมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิชุด คุ้มรัมย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชุด คุ้มรัมย์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงงาน

โครงการ ชุดลอกสะพานองชาม
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองชามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองชาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ชุดลอก

สระน้ำกว้างเฉลี่ย	95.00	เมตร	
สระน้ำยาวเฉลี่ย	100.00	เมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	9,500.00	ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	6,800.00	ตารางเมตร	
ลึก	3.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 1.5
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	23,350.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	1,122,300.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง



วิชัย บุญเพชรรัตน์
โยธาชำนาญงาน