

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.๑-๐๐๑๗ บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยางระยะทางตลอดสาย กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๑๒๑ กิโลเมตร

ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๐๕๖ ถนนลาดยาง ผิวจราจร

หลุดร่อน กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๕๖ กิโลเมตร

ช่วง กม. ๐+๒๘๐ - ๐+๓๗๐ ถนนลาดยาง ผิวจราจร

หลุดร่อน กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๙๐ กิโลเมตร

ดำเนินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนลาดยาง

- ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๐๕๖ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

- ช่วง กม. ๐+๒๘๐ - ๐+๔๔๗ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

- หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๒๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทางและไหล่ทาง				
1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,784.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,784.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2	งานตีเส้นจราจร				
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	50.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 721,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน