ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 472,000.-บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

1. งานรื้อวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่) จำนวน 1,160.00 ตร.ม.
2. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. จำนวน 2,578.00 แผ่น
3. ครอบสันโค้ง จำนวน 200 เมตร
4. ตะปูเกลียวปลายสว่าน จำนวน 2,878 ตัว
5. ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา จำนวน 1,160 ตร.ม.
6. งานขูดล้างสีเดิม จำนวน 1,276 ตร.ม.
7. งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก จำนวน 1,276 ตร.ม.

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 25 กันยายน 2560

เป็นเงิน 472,000.-บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.3 นายชินวร ชมนาวัง

6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

6.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	361,112.86	1.3074	472,118.95	
2	**ประเภทงานครุภัณฑ์**				
3	**เงื่อนไข**				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			472,118.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			472,000.00	
	ตัวอักษร	*สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน*			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง และทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่)	1,160	ตร.ม.		-	25.00	29,000.00	29,000.00	รื้อกอง
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.	2,578	แผ่น	60.75	156,613.50		-	156,613.50	
	ครอบสันโค้ง	200	แผ่น	42.06	8,412.00		-	8,412.00	
3	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	2,878	ตัว	3.12	8,979.36		-	8,979.36	
4	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,160	ตร.ม.	-	-	45.00	52,200.00	52,200.00	
5	งานขูดล้างสีเดิม	1,276	ตร.ม.			10.00	12,760.00	12,760.00	พร้อมทาสี
6	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน - ภายนอก	1,276	ตร.ม.	41.00	52,316.00	32.00	40,832.00	93,148.00	รองพื้นปูน
									เก่า
	รวมเป็นเงิน							**361,112.86**	

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง
และทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 472,000.00 **บาท** หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน