

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 780,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทางเดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม. แล้ว)  
จำนวน 1,247.00 ตร.ม.
  2. งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง จำนวน 19.00 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561  
เป็นเงิน 672,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู
  - 6.3 นายวิษุวัต ภูมารังษี
  - 6.4 นายชินวร ชมนาวัง
  - 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคาราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ






ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1	ถนนดิน กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	219.00 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 2	ถนนดิน กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	27.00 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีต กว้าง	3.00 เมตร	ยาว	44.00 เมตร	
ดำเนินการช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	219.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
ดำเนินการช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	27.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
ดำเนินการช่วงที่ 3	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ	0.50 เมตร	ยาว	44.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
	หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	1,247.00 ตารางเมตร			


ประมาณการ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		รวมเป็นเงิน (บาท)				
1	ประเภทงานอาคาร	509,389.89	1.3074	665,976.34		
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00		
3	เงินไข					
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			672,976.34		
	คิดเป็นเงินประมาณ			672,000.00		
	ตัวอักษร	( หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน )				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 ( นายปรีชา วิไลลักษณ์ ) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น  
 กรรมการ  
 ลงชื่อ  ( นายอศลย์ บำรุงหมู ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรรมการ  
 ลงชื่อ  ( นายวิษุวัต อุมารังษี ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรรมการ  
 ลงชื่อ  ( นายชินวร ชมนาวัง ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ  
 ลงชื่อ  ( นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



กำหนดราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1	ถนนดิน กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	219.00 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 2	ถนนดิน กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	27.00 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีต กว้าง	3.00 เมตร	ยาว	44.00 เมตร	
ดำเนินการช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	219.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
ดำเนินการช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	27.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
ดำเนินการช่วงที่ 3	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ	0.50 เมตร	ยาว	44.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15 เมตร			
	หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	1,247.00 ตารางเมตร			

ประมาณการ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง-เดิม และ งานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	1,247.00	ตร.ม.	408.00		508,776.00	1.3074	665,173.74
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	32.31		613.89	1.3074	802.60
	รวมราคาค่างานต้นทุนงานทาง					509,389.89		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3074	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							665,976.34

สำเนาถูกต้อง

*J.P.*

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง						
ดำเนินการช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	219.00	เมตร	
หนา 0.15 เมตร	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15	เมตร	แล้วเสร็จ			
ดำเนินการช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	27.00	เมตร	
หนา 0.15 เมตร	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15	เมตร	แล้วเสร็จ			
ดำเนินการช่วงที่ 3	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ	0.50	เมตร	ยาว	44.00	เมตร	
หนา 0.15 เมตร	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15	เมตร	แล้วเสร็จ			

บ้ายโครงการ 1 ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 672,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน