

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองบาง บ้านคลองบางพัฒนา ม.4 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 102,000 บาท (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง

10.00 ม.

ปากกว้าง

10.00 ม.

ก้นกว้าง

8.00 ม.

ก้นกว้าง

4.00 ม.

ยาว

230.00 ม.

ยาว

210.00 ม.

ลึกเดิม

1.00 ม.

ลึก

2.00 ม. (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,520.00 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 108,500 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1468/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
- นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

ชุกดลกคลองบง
บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ

ค่าเนิ่นการ ชุกดลก

ปากกว้าง	10.00 เมตร
กันกว้าง	8.00 เมตร
ยาว	230.00 เมตร
ลึกเดิม	1.00 เมตร

ปากกว้าง	10.00 เมตร
กันกว้าง	4.00 เมตร
ยาว	210.00 เมตร
ลึก	2.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1

(ชุกดลกอีกจากลึกเดิม)


ปริมาณดินชุกดลกไม่น้อยกว่า 2,520.00 ลูกบาศก์เมตร
ประมาณราคามือวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากวาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าตากวางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าชุกเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าชุกดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานชุกดลก								
	ค่าชุกดลกด้วยรถชุก	2,520.00	ลบ.ม.ปกติ	30.23	76,179.60	1.3357	40.38	101,753.09	
	ค่าชุกดลกด้วยเรือชุก	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุก	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						81,279.60			


รวมราคากลางทั้งสิ้น 108,565.16 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 108,500.00 บาท
(หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 81,279.60 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินนร ชนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชุด ิษย์ บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ชุดลอกคลองบง

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ชุดลอก

ปากกว้าง	10.00	เมตร		
กันกว้าง	4.00	เมตร		
ยาว	210.00	ตารางเมตร		
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)	ลาดเอียง 1: 1
ปริมาตรดินชุดลอกไม่น้อยกว่า	2,520.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ	

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	108,500.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง


(นายวิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน