

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ตำบลกุดเสาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 498,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานซ่อมแซมหลังคา

1. งานรื้อวัสดุมูลงหลังคา
2. ระเบียบ็องลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.20 ม. ทหนา 5 มม.
3. ครอบสันโค้งกระเบ็องลอนคู่
4. อุปกรณ์ยึดกระเบ็องลอนคู่
5. ค่าแรงมุงกระเบ็องหลังคา

2. งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน

1. งานรื้อฝ้าเพดานเดิม
2. ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
3. ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน

3. งานซ่อมแซมไฟฟ้า

1. ชุดหลอดไฟฟ้า LED 18w

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
เป็นเงิน 498,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบ ปร.4
- 5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
- 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
- 6.3 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน สน.สท. 4/12


ประมาณราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2561


| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 381,427.20 | 1.3074 | 498,677.92 | |
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | | | | |
| 3 | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 498,677.92 | |
| | คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมเพียง | | | 498,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท จมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเสาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน ส.น.สท. 4/12

ประมาณราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและอื่น ๆ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.งานซ่อมแซมหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อวัสดุหลังคา (ลอนคู่) | 378 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | รื้อขนไป |
| 2 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. | 960 | แผ่น | 56.07 | 53,827.20 | - | - | 53,827.20 | |
| 3 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ | 80 | แผ่น | 44.40 | 3,552.00 | - | - | 3,552.00 | |
| 4 | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่ | 960 | ตัว | 5.00 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | |
| 5 | ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา | 378 | ตร.ม. | - | - | 45.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | |
| | 2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อฝ้าเพดานเดิม | 474 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | รื้อขนไป |
| 2 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 474 | ตร.ม. | 292.00 | 138,408.00 | 75.00 | 35,550.00 | 173,958.00 | |
| 3 | ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน | 474 | ตร.ม. | 40.00 | 18,960.00 | 30.00 | 14,220.00 | 33,180.00 | |
| | 3.งานซ่อมแซมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 1 | ชุดหลอดไฟฟ้า LED 18w | 120 | ชุด | 500.00 | 60,000.00 | 115.00 | 13,800.00 | 73,800.00 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 381,427.20 | |


(นายเสนีย์ ทิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

อาคารเรียน สน.สท. 4/12

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(นายเสนีย์ ...)
นายช่างโยธาชำนาญงาน