

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0054
บ้านบัวพักเกวียน-บ้านโนนตุน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0054
บ้านบัวพักเกวียน-บ้านโนนตุน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 8 ม. ยาว 6.150 กม.
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete กม.7+815 ถึง กม.8+154
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 339 ม. หน้า 0.04 ม.
หรือพื้นที่ไม่รวมน้อยกว่า 2,712 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 966,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2196/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- นายณรงค์ ชงศิลา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
- นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ. 1. 0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตู่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.150 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete 6.00 เมตร ยาว 339.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร

กม. 7+815 ถึง 8+154 ผิวจราจร กว้าง 2,712.00 ตารางเมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

ประมาณการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- เสริมดินคลุม(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.03 ม.	ลบ.ม.	81.00	309.29	25,052.49	1.3607	420.85	34,088.92	
	- ขุดหรือไถทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,712.00	10.46	28,421.76	1.3607	14.26	38,673.49	
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	2,712.00	26.93	73,034.16	1.3607	36.64	99,377.58	
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	2,712.00	206.37	559,675.44	1.3607	280.81	761,550.37	
3	งานติดตั้งจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	76.00	250.00	19,000.00	1.3607	340.18	25,853.30	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.0000	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								966,483.23	
คิดราคาเพียง								966,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

710,283.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%) =

1.3607


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =


-

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ อังศิลา)


ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังศรี)


กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายบุญชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายณรงค์ อังศิลา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0054 บ้านบัวพักเกเรียน - บ้านโนนคูน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.03 ม.	81.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- ซุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	2,712.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	2,712.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,712.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานติดตั้งราวจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	76.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	บัญชีโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 966,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายต๋นย์ ถิ่นหนองแวง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน