

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง  
.....ขย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 5,690.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,080.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 2,700,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคา  
งบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนางวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ






งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 5,690.00 เมตร  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร  
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 885.00 ม. (โดยประมาณ) 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,080.00 ตารางเมตร  
ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)				
1	ประเภทงานทาง	1,976,921.75		1.3624	2,693,358.19	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00			7,000.00	
3	เงื่อนไข					
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,700,358.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ				2,700,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน				)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหนู) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่งผู้ต้อง  
  
นายชินวร ชมนาวัง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 5,690 เมตร  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร  
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 885.00 ม. ไหล่ทางไหล่ขวา 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,080.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	212.40	ลบ.ม.	276.98		58,830.55	1.3624	80,150.74
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,080.00	ตร.ม.	74.24		525,619.20	1.3624	716,103.60
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	7,080.00	ตร.ม.	24.32		172,185.60	1.3624	234,585.66
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	7,080.00	ตร.ม.	165.33		1,170,536.40	1.3624	1,594,738.79
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	199.00	ตร.ม.	250.00		49,750.00	1.3624	67,779.40
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,976,921.75		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,693,358.19

สำเนาถูกต้อง



(นายนิพนธ์ ชมนาวัง)  
กองช่างโยธาสำนักงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวลูบ Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	212.40	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	7,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	7,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	199.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,700,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินกร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน