

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๔๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบริชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 327.00 ม. ทนหา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,765.00	1.78	3,141.70	1.3607	2.42	4,274.91
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปสันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทนหา 0.50 ม. (ฮดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.00	530.03	42,932.43	1.3607	721.21	58,418.16
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนหา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,635.00	414.10	677,053.50	1.3607	563.47	921,266.70
10	Expansion Joint	ม.	15.00	265.78	3,986.70	1.3607	361.65	5,424.70
11	Contraction Joint	ม.	145.00	165.84	24,046.80	1.3607	225.66	32,720.48
12	Longitudinal Joint	ม.	327.00	41.53	13,580.31	1.3607	56.51	18,478.73
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	26.00	44.23	1,149.98	1.3607	60.18	1,564.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					770,991.42		รวม	1,049,088.03
					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,049,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

770,991.42

1.3607

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินาร ขมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,765.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	1,635.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	145.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	327.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	26.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,049,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน