

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๖๙
บ้านคลองจันลา - บ้านถ้ำวัวแดง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘,๕๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๑๕๓ ผิวจราจร
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร บุญชู

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชินวร ชมพาวัง

กรรมการ

๗.๓ นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล

กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0069 บ้านคลองจันลา - บ้านถ้ำวัวแดง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9,500.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete




กม.0+000 - กม.0+153 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ซูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,224.00	10.65	13,011.12	1.3624	14.48	17,726.35
	- เสริมหินคลุก (หลวม) เฉลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	61.20	361.60	22,129.92	1.3624	492.64	30,149.80
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,224.00	24.59	30,098.16	1.3624	33.50	41,005.73
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,224.00	231.81	283,735.44	1.3624	315.82	386,561.16
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.00	250.00	8,500.00	1.3624	340.60	11,580.40
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	493,971.69
							คิดราคาเพียง	493,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	357,474.64
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  (นายถาวร บุญชู) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)  (นายชินวร ชมนาวัง) กรรมการ
 (ลงชื่อ)  (นายชัยวิทย์ ศรีไพจิตรวรกุล) ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง

 (นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สายทาง ชย.ถ.1-0069 บ้านคลองจันทรา - บ้านถ้ำวัวแดง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

กม.0+000 - กม.0+153 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224.00 ตารางเมตร

วงเงินก่อสร้าง 493,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง


(นายกัมปนาท จันทหลวงศรี)
นายช่างโยธา