

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 490,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 36.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 50.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.10 เมตร

ช่วงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 66.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 763.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561

เป็นเงิน 414,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.3 นายชินวร ชมนาวัง

6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

6.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สภานเข้

ช่วงที่ 1	ถนนดิน มิวจราชกร กว้าง	8.30 เมตร	ความยาว	36.00 เมตร
ช่วงที่ 2	ถนนดิน มิวจราชกร กว้าง	5.00 เมตร	ความยาว	50.00 เมตร
ช่วงที่ 3	ถนนดิน มิวจราชกร กว้าง	5.00 เมตร	ความยาว	255.00 เมตร

ค้ำเนินการ

ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	8.30 เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	36.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ		เมตร			
ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	50.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10 เมตร				
ช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	66.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10 เมตร				
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	763.00 ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง-เสริม และงานทราวยรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	ตร.ม.	763.00	408.00	311,304.00	1.3074	533.42	406,998.85
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	ตร.ม.	6.00	32.31	193.86	1.3074	42.24	253.45
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
							TOTAL	414,252.30
							คิดราคาเพียง	414,000.00






ผลรวมค่างานดินถมงานก่อสร้างทาง = 311,497.86

ผลรวมค่างานดินถมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วัลลภขันธ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ ป่ารุ่งหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุณเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนิมิต นิมิตพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ ป่ารุ่งหมู่)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบวงตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คลส.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.30 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ความยาว	36.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไถล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	เมตร		
ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ความยาว	50.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไถล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10 เมตร		
ช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	ความยาว	66.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไถล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10 เมตร		
	หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า	763.00 ตารางเมตร		
ติดตั้งป้ายโครงการ	จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ			
	วงเงินก่อสร้าง	414,000.00 บาท	ตามแบบ อบจ.ชัย	
	ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน คิดเป็น	100%	

สำเนาถูกต้อง

A

(นายประจักษ์ ทรัพย์สูงใหญ่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ