

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 494,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - 4.1 งานผิวทาง และไหล่ทาง
    - Tack Coat ปริมาณ 2,652.00 ตร.ม.
    - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.) ปริมาณ 2,652.00 ตร.ม.
  - 4.2 งานตีเส้นจราจร
    - สีเทอร์โมพลาสติก ปริมาณ 89.00 ตร.ม.
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561  
เป็นเงิน 497,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง  
แบบสรุปกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - 7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
  - 7.3 นายชินวร ชมนาวัง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
 สายทาง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ	ราคากลาง
ช่วงที่ 1	หน้าห้อง TO BE NUMBER ONE ผิวจราจร ขนาดกว้าง	5.00 เมตร ยาว		120.00	เมตร			
	หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		600.00 ตารางเมตร					
ช่วงที่ 2	หลังห้องแฉะแนว ผิวจราจร ขนาดกว้าง	5.00 เมตร ยาว		60.00	เมตร			
	หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		300.00 ตารางเมตร					
ช่วงที่ 3	หน้าอาคาร 3 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	8.00 เมตร ยาว		219.00	เมตร			
	หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		1,752.00 ตารางเมตร					
	หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		2,652.00 ตารางเมตร					

ประมาณการ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Tack Coat	ตร.ม.	2,652.00	10.84	28,747.68	1.3074	14.17	37,584.72
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	ตร.ม.	2,652.00	124.39	329,882.28	1.3074	162.63	431,288.09
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	89.00	250.00	22,250.00	1.3074	326.85	29,089.65
TOTAL								497,962.46
คิดราคาเพียง								497,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	380,879.96
=	-
=	-
=	1.3074
=	-


(ลงชื่อ)

  
(นายวิรัช วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

  
(นายวิรัช วิไลลักษณ์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)

  
(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชุติกาญจน์ บุณยโนนแค้)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
สายทาง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย		
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง				
	- Tack Coat	2,652.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	2,652.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร				
	- สีเทอร์โมพลาสติก	89.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 497,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชฎิกาญจน์ บุญโนนแต้)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ