

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.๑-๐๑๑๖ บ้านวังม่วง - บ้านห้วยนาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓.๓๐๐ กิโลเมตร
 - ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 - กม. ๐+๖๒๕-กม.๐+๙๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกำจรเดช ประศูพัฒนา	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

3/1/2565

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สิ่งก่อสร้างเป็น อุโมงค์กลางทาง

พิกัดโครงการ 0119 ปทุมธานี - ปทุมธานี ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะ ฝายทางเดิม

ถนนลาดยาง

กว้าง

8.00 เมตร ยาว

3,300 กิโลเมตร

ลักษณะการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

กม. 0-625 กม. 0-900 ฝายจราจร กว้าง

6.00 เมตร ยาว

275.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

1.00

เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

2,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	66.00	287.65	18,984.90	1.3607	391.41	25,832.75	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูดลึก 20 ซม.	ตร.ม.	2,200.00	81.25	178,750.00	1.3607	110.56	243,225.13	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,200.00	30.29	66,638.00	1.3607	41.22	90,674.33	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,200.00	245.63	540,386.00	1.3607	334.23	735,303.23	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	61.00	250.00	15,250.00	1.3607	340.18	20,750.68	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								1,122,725.69	
คิดราคาเพียง								1,122,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 825,108.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลชัยณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกองเดช ปรุศุพัฒน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชินวร ชมนางัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านหน้านาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	66.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลึกลง 20 ซม.	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	61.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,122,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สักเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ