

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- เทพื้นลาน คสล. ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๔๓.๙๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิษุวัต อุมารังษี

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

๗.๓ นายสุวรรณ จันปัญญา

กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์


สถานที่ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดดำเนินการ เทพื้นลาน คสล. ขนาด กว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ทน 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร


ประมาณราคาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	383,503.12	1.3091	502,043.94	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			502,043.94	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองพันสี่สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุวรรณ จันทร์ปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดดำเนินการ เทพื้นลาน คสล. ขนาด กว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายรองพื้นหนา 0.10 ม.	10	ลบ.ม.	546.52	5,465.20	112.00	1,120.00	6,585.20	
2	คอนกรีต โครงสร้าง	70	ลบ.ม.	1,998.13	139,869.10	327.00	22,890.00	162,759.10	
3	เหล็กตะแกรง wiremesh 4 mm @ 0.20 x 0.20 ม.	700	ตร.ม.	35.00	24,500.00	5.00	3,500.00	28,000.00	
4	เหล็ก Join DB 12	0.135	ตัน	22,835.71	3,082.82	3,600.00	486.00	3,568.82	
5	งานไม้แบบ	110	เมตร	100.00	11,000.00		-	11,000.00	
6	งานขัดหยาบผิวพื้น	700	ตร.ม.		-	30.00	21,000.00	21,000.00	
7	งานทาสีน้ำพลาสติก	590	ตร.ม.	44.00	25,960.00	34.00	20,060.00	46,020.00	
8	เสาโครงพร้อมแป้นบาสเก็ต บอลครีโอลิค หนา 20 มม.	2	ตร.ม.	38,785.00	77,570.00		-	77,570.00	
9	หินคลุกปิดขอบสนาม	45	ลบ.ม.	600.00	27,000.00		-	27,000.00	
	รวมเป็นเงิน							383,503.12	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน
ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
สถานที่ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	ทรายรองพื้นหนา 0.10 ม.	10.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	คอนกรีตโครงสร้าง	70.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	เหล็กตะแกรง wiremesh 4 mm @ 0.20 x 0.20 ม.	700.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	เหล็ก Join DB 12	0.135	ตัน	แล้วเสร็จ
5	งานไม้แบบ	110.00	เมตร	แล้วเสร็จ
6	งานขัดหยาบผิวพื้น	700.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
7	งานทาสีน้ำพลาสติก	590.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
8	เสาโครงพร้อมแบ็นบาสเก็บบอลลครีลิด หนา 20 มม.	2.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
9	หินคลุกปิดขอบสนาม	45.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 502,043.94 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ