

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง
.....ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 6,436.00 เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,175.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาค่าและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 2,520,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคา
งบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560






ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย			6,436.00	เมตร		
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง			7.00	เมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 มิจจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	450.00	ม. โดยคำนวณ ดังนี้	0.50	เมตร	หนา 0.04 เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 มิจจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	575.00	ม. โดยคำนวณ ดังนี้	0.50	เมตร	หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		7,175.00	ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,847,410.66	1.3624	2,516,912.28	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงินโอน				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,523,912.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,520,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลีย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมनावัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลีย์ บำรุงหมู)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

6,436 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง

7.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว

450.00 ม. โดยประมาณ

0.50

เมตร

หนา 0.04 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว

575.00 ม. โดยประมาณ

0.50

เมตร

หนา 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า

7,175.00

ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	215.25	ลบ.ม.	233.63		50,331.91	1.3624	68,572.19
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,175.00	ตร.ม.	74.24		532,672.00	1.3624	725,712.33
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	7,175.00	ตร.ม.	22.87		164,092.25	1.3624	223,559.28
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	7,175.00	ตร.ม.	145.34		1,042,814.50	1.3624	1,420,730.47
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	230.00	ตร.ม.	250.00		57,500.00	1.3624	78,338.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,847,410.66		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,516,912.28

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งวงงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อ.ภูเขา จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขา จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	215.25	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	7,175.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	230.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,520,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ