ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3008 บ้านกุดละลม – บ้านหนองแหน

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 18.476 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการช่วงที่1 ผิวจราจร ขนาด กว้า 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

ดำเนินการช่วงที่2 ผิวจราจร ขนาด กว้า 6.00 เมตร ยาว 1,130.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,040.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,040.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	300.80	ลบ.ม.	501.47		150,842.18	1.3351	201,389.39
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	15,040.00	ตร.ม.	–	81.03	1,218,691.20	1.3351	1,627,074.62
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	15,040.00	ตร.ม.	19.58	6.22	388,032.00	1.3351	518,061.52
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	15,040.00	ตร.ม.	205.58	11.77	3,268,974.08	1.3351	4,364,407.29
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	479.00	ตร.ม.	250.00		119,750.00	1.3351	159,878.23
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,146,289.46		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3351	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,870,811.05