

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมั่งงอย – บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 394,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - สภาพเดิม คลองส่งน้ำตื้นเขิน ปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
  - ดำเนินการ ขุดลอก
    - ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจาก ลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,500.00 ลูกบาศก์เมตร
    - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 379,890.12 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมิ่งมัย - บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม คลองส่งน้ำดินเซิน ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	5.00 เมตร	ปาก กว้าง	6.00 เมตร	
กัน กว้าง	3.00 เมตร	กัน กว้าง	1.00 เมตร	
ยาว	2,000.00 เมตร	ยาว	2,000.00 เมตร	
ลึกเดิม	1.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.50 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากถาง	8,000.00	ตร.ม.	1.26	10,080.00	1.3375	1.68	13,482.00	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	29.46	-	1.3375	39.40	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	29.55	-	1.3375	39.52	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,500.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	268,850.00	1.3375	37.85	359,586.87	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.70	-	1.3375	0.93	-	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					284,030.00				


รวมราคาทั้งสิ้น 379,890.12 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 379,890.12 บาท  
 (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)


หมายเหตุ

- ยอดรวมในข้อ 6 = 284,030.00 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายอช้อย บำรุงหนู) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม

คลองส่งน้ำต้นเขิน	ดำเนินการ	ขุดลอก
ปาก กว้าง 5.00 เมตร		ปาก กว้าง 6.00 เมตร
กัน กว้าง 3.00 เมตร		กัน กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 2,000.00 เมตร		ยาว 2,000.00 เมตร
ลึกเดิม 1.00 เมตร		ลึก 1.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1		ลึกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร
		ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถมกลาง	8,000.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	9,500.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 379,890.12 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน