

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๓/๓/
บ้านเมืองเก่า – บ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕,๗๕๖.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete กม.๒+๓๑๐-กม.๒+๔๖๗ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อศจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิษณุ ผ่องสามสวน ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า - บ้านท่าเตื้อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง

8.00 เมตร ยาว 5,756.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

กม.2+310 - กม.2+467 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,256.00	10.65	13,351.28	1.3624	14.48	18,189.78
	- เสริมหินคลุก (หลวง) เฉลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	62.80	265.18	16,653.30	1.3624	361.28	22,688.46
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,256.00	24.65	30,960.40	1.3624	33.58	42,180.45
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,256.00	229.30	288,000.80	1.3624	312.40	392,372.29
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	35.00	250.00	8,750.00	1.3624	340.60	11,921.00
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	494,300.22
							คิดราคาเพียง	494,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

357,715.78
-
-




ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ มิ่งสามสวน) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกำปนาท จุฬพลพงษ์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวัตร เมินาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สายทาง ขย.ฉ.1-0077 บ้านเมืองเก่า - บ้านท่าเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ... ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

กม.2+310 - กม.2+467 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	157.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	ข้างละ	1.00	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า				1,256.00	ตารางเมตร				
ป้ายโครงการ				1.00	ชุด				แล้วเสร็จ 100 %
วงเงินก่อสร้าง				494,000.00	บาท				ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง				120	วัน				คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร เหมนาวิง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน