

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING  
สายทาง อบจ.3012 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง ตอนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 4,000,000.-บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
ระยะทางตลอดสาย 14.734 กิโลเมตร  
**สภาพเดิม** ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร  
**ดำเนินการ** กม. 4+930-6+205
  - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,275.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,650.00 ตารางเมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  
เป็นเงิน 4,150,000.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
  - 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่
  - 6.4 นายชินวร ชมนาวัง
  - 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3012 บ.ห้วยหัว-บ.ป่ายาง ตอนที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 14.734 กม.  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร  
ดำเนินการ กม.4+930 - 6+205 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,275.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,650.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	3,044,127.82	1.3624	4,147,319.74	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0000	7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,154,319.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,150,000.00	
	ตัวอักษร	( สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )			

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิวัต อุมารังษิ)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินนร ชมนาวัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน



แบ่งวงงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3012 บ.ห้วยหัว-บ.ป่ายาง ตอนที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

**งวดที่ 1**

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	153.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,650.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	7,650.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา5ซม.)	7,650.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	286.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 4,150,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน /