

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
สายทาง ขย.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านสระเต้ – บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

**ลักษณะสายทางเดิม**

ช่วงที่ ๑ ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร

**ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete**

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๒,๗๓๓.๖๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	1,248.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	หินคลุกปรับระดับ(หลวม)	37.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,248.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,248.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	35.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 472,733.61 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวรรณ จันปัญญา)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน