

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026
บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 ม. ยาว 6.173 กม.
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 246.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม. หน้า 0.04 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,476.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 500,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2591/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโตน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 6.173 กิโลเมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,476.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทางและไหล่ทาง								
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ท (Tack COAT)	ตร.ม.	1,476.00	15.40	22,730.40	1.3624	20.98	30,967.90	
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	ตร.ม.	1,476.00	224.11	330,786.36	1.3624	305.33	450,663.34	
	บนผิวแตกโค้ท ความหนา 4 ซม.								
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	55.00	250.00	13,750.00	1.3624	340.60	18,733.00	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24	
TOTAL								507,312.48	
คิดราคาเพียง								500,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

372,366.76
-
-
1.3624
-

(ลงชื่อ)


(นายปรีชา วิลลักษณ์)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อูมรังษี)


กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทางและไหล่ทาง			
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (Tack COAT)	1,476.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโคท ความหนา 4 ซม.	1,476.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	55.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน