

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง  
อบจ.3032 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

### 3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย

11,788.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง  
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,824.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 1,080,000.-บาท

### 5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย อบจ.3032 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	11,788.00	เมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง	8.00	เมตร
ดำเนินการผิวจราจร	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร
หนา 0.04 เมตร	หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	2,824.00	ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	790,655.12	1.3624	1,077,188.54	
2	บัญชีโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,084,188.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,080,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน			)


(ลงชื่อ)

  
(นายปริชา วิไลลักษณ์) ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)

  
(นายวิชุด อุมารังษี) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ  
กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ


(ลงชื่อ)

  
(นายชินวร ชมนาวัง) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3032 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 11,788 เมตร  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร  
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,824.00 ตารางเมตร  
ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	84.72	ลบ.ม.	286.78		24,296.00	1.3624	33,100.87
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	2,824.00	ตร.ม.	74.24		209,653.76	1.3624	285,632.28
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	2,824.00	ตร.ม.	24.29		68,594.96	1.3624	93,453.77
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,824.00	ตร.ม.	165.85		468,360.40	1.3624	638,094.21
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	79.00	ตร.ม.	250.00		19,750.00	1.3624	26,907.40
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					790,655.12		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เงินเงินค่างานประเมิน							1,077,188.54

ผู้ว่าราชการจังหวัด



(นายสมชาย วัฒนาภักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวนู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3032 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ


รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	84.72	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	2,824.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	2,824.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,824.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	79.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,080,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

ผู้รับจ้าง



(นาย ชมนานัง)  
ผู้อำนวยการงาน