

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโนนกกอกวิทยา ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 496,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. งานรื้อวัสดุถุงหลังคา (ลอนคู่) จำนวน 650.00 ตร.ม.
 2. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. จำนวน 1,445.00 แผ่น
 3. ครอบสันหลังคา จำนวน 96.00 แผ่น
 4. บังลมเกร็ดเมทัลชีส หนา 0.4 มม. จำนวน 64 ตร.ม.
 5. ตะปูเกลียวปลายสว่าน จำนวน 1,618.00 ตัว
 6. ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา จำนวน 650.00 ตร.ม.
 7. งานรื้อวัสดุถุงหลังคา (สังกะสี) จำนวน 480.00 ตร.ม.
 8. มุงหลังคาเมทัลชีส หนา 0.4 มม. จำนวน 480.00 ตร.ม.
 9. บานประตูไม้เนื้อแข็ง 80x200 ซม. จำนวน 26.00 ชุด
 - บานพับประตู 4.00 อัน
 - กลอนประตู 1.00 อัน
 - ลูกบิดประตู
 - หูช้าง 1 คู่
 - ทาสีน้ำมัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
เป็นเงิน 493,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่
 - 6.3 นายชินวร ชมนาวัง
 - 6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
 - 6.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียน โนนกอกวิทยา ตำบล โนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	377,605.67	1.3074	493,681.65	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,681.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวิง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกัมปนาท/จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียนโนนกกอกวิทยา ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคาร โรงอาหารชั้นเดียว พร้อมเปลี่ยนประตูห้องเรียน

ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560 .

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรีอวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่)	650	ตร.ม.	-	-	25.00	16,250.00	16,250.00	รื้อกอง
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.	1,445	แผ่น	60.75	87,783.75	-	-	87,783.75	
3	ครอบสันหลังคา	96	แผ่น	42.06	4,037.76	-	-	4,037.76	
4	บังลมเกร็ดเมทัลชีส หนา 0.4 มม.	64	ตร.ม.	179.00	11,456.00	70.00	4,480.00	15,936.00	
5	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	1,618	ตัว	3.12	5,048.16	-	-	5,048.16	
6	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	650	ตร.ม.	-	-	45.00	29,250.00	29,250.00	
7	งานรีอวัสดุมุงหลังคา (สังกะสี)	480	ตร.ม.	-	-	20.00	9,600.00	9,600.00	รื้อกอง
8	มุงหลังคาเมทัลชีส หนา 0.4 มม.	480	ตร.ม.	179.00	85,920.00	70.00	33,600.00	119,520.00	
9	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 80x200 ซม.	36	ชุด	2,400.00	86,400.00	105.00	3,780.00	90,180.00	
	-บานพับประตู 4 อัน								
	-กลอนประตู 1 อัน								
	-ลูกบิดประตู								
	-หูช้าง 1 คู่								
	-ทาสีน้ำมัน								
	รวมเป็นเงิน							377,605.67	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนกอกวิทยา

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารโรงอาหารชั้นเดียว พร้อมเปลี่ยนประตูห้องเรียน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 493,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

ว.ป.

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน