

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์-บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1.925 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 366.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เป็นเงิน 1,151,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1436/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายกำจรเดช ประคัมพัฒนา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายสุวรรณ จันปัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง 3 สายทาง งบฯ - 211238

สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านเวคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางขรุขระเสียหาย กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1.925 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 366.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นที่ทางเดิม	ลบ.ม.	65.00	385.13	25,033.45	1.3607	524.05	34,063.02	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ขูดลึก 20 ซม.	ตร.ม.	2,196.00	80.16	176,031.36	1.3607	109.07	239,525.87	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพริมโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,196.00	30.21	66,341.16	1.3607	41.11	90,270.42	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวไพริมโคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,196.00	252.04	553,479.84	1.3607	342.95	753,120.02	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	82.00	250.00	20,500.00	1.3607	340.18	27,894.35	
4	บัญชีโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
								TOTAL	1,151,813.25
								คิดราคาเห็ยง	1,151,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 846,485.81
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
 Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ) นายปริชา วิไลกษณ์ ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) นายกำจรเดช ปรุศพัฒนา กรรมการ
 (ลงชื่อ) นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิษุวัต ชุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเคื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING				
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	65.00	ล.ม.	แล้วเสร็จ	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชุกเล็ก 20 ซม.	2,196.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง				
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	2,196.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ฟูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	2,196.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
3	งานตีเส้นจราจร				
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	82.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,151,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี
วิศวกรโยธารักษานาญการ)